



OSW - Offene Schule Waldau

Vorläufige Massen- Bereich Cluster 6. Jahrgang - Stand 09.05.2023

Lieferung und Montage von Leuchten, Schnittstelle Leuchtenklemme

ohne GU-Zuschlag, längerfristige Preisangaben sind auf Grund der aktuellen Marktsituation nicht möglich

ag Licht

Pos.-Nr.	Beschreibung	Einheit	Anzahl Lernorte / Team /IKL /Differenz.	Anzahl offene Mitte
Pos. 01	Dali-Stromschiene als Anbaumontage an Kabeltrasse, Einzellänge 6.5m	Stk.	34	20
Pos. 02a	Lineare Anbauleuchte an Kabeltrasse für Grundbeleuchtung 300lx, Länge ca. 2.40m, tunable white	Stk.	68	
Pos. 02b	Lineare Anbauleuchte an Kabeltrasse für Grundbeleuchtung 300lx, Länge ca. 1.20m, tunable white	Stk.		58
Pos. 03	Aufbaudownlights an Kabeltrasse	Stk.		66
Pos. 04	Stromschiene (zum Auffüllen für 500lx, wo erforderlich)	Stk.	102	32